

ОШ"МИХАЈЛО ПУПИН" ВЕТЕРНИК  
Краља Александра 38  
Број: 01 - 6532  
Датум:25.11.2014.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
РАДОВА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА  
КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА (ПОДОВИ И ЗИДОВИ)  
ЈНМВ 09 /2014**

У складу са чланом 63 став 1 Закона о јавним набавкама због техничке грешке приликом учитавања документације, врше се измене и допуне конкурсне документације:

- у делу 5) понуда – техничка спецификација тако да исти сада гласи
- 5) понуда – техничка спецификација за јавну набавку мале вредности радова инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (подови и зидови), јнмв 09 /2014

**I Podopolagački radovi**

poz	opis	jed.mere	količina	jed.cena bez pdv	ukupno	
1	Pažljiva demontaža i iznošenje kompletnog nameštaja sa odlaganjem na mesto koje odredi investitor. Obračun po prostoriji.	kom	9.00			
2	Skidanje poda od vinaza i PVC obloga. Obloge skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje poda zajedno sa lajsnama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m <sup>2</sup>	533.40			
3	Skidanje poda, cementne košuljice. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije. Šut izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m <sup>2</sup> poda.	m <sup>2</sup>	533.40			
4	Čišćenje šuta, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju	m <sup>3</sup>	32.00			

	koju odredi investitor. Obračun po m <sup>3</sup>			
5	Izrada rabcirane cementne košuljice, debljine 4-5 cm, kao podloge. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je rabc pletivom, postavljenim u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	533.40	
6	Priprema podova za postavljanje poda. Premazivanje prajmerom po pripremljenoj podlozi. Izrada samorazlivajuće mase kako bi se izravnala sva oštećenja na betonskoj podlozi.	m <sup>2</sup>	533.40	

7	Brušenje pripremljene podloge (samorazlivajuće mase), grubo i finalno čišćenje i usisavanje prebrušenih delova. Postavljanje i lepljenje ugaonih PVC formatizera 25mm×25mm na sastavu poda i zidova. Ukrajanje, postavljanje i lepljenje PVC homogenog poda IQ MEGALIT proizvođača Tarkett tip-a preko prethodno nanetog lepka, sa izradom holkera na zid visine ≈10cm. U svemu prema uputstvu proizvođača. Boja po izboru, izvođač je dužan da donese uzorak na uvid, kako bi investitor napravio izbor. Varenje svih spojeva PVC elektrodom i obrada ivica. Postavljanje PVC završne lajsne na zid u boji poda. U ceni obuhvatiti sav potreban materijal i rad.	m <sup>2</sup>	533.40			
8	Pažljiva montaža i unošenje kompletnog nameštaja u učionice. Obračun po prostoriji.	kom	9.00			

## II Molersko-zidarski radovi

poz	opis	jed.mere	količina	jed.cena	ukupno	
1	Struganje starih zidova i plafona. Sve površine ostrugati i oprati, a zatim obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	600.00			

2	Demontaža i uklanjanje zidnih obloga od iverice zajedno sa postojećom podkonstrukcijom. Ivericu demontirati, šut počistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju.	m <sup>2</sup>	411.00			
3	Obijanje produžnog maltera sa zida. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm. Površine opeke očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.	m <sup>2</sup>	82.20			
4	Nabacivanje cementnog šprica preko zidnih površina, cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Pre špricanja zidne površine pokvasiti. Naneti sloj debljine 3-4mm ne sme ispuniti spojnice.	m <sup>2</sup>	82.20			
5	Malterisanje zidova produžnim malterom u dva sloja na mestima obijenog maltera. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, „jedinicom“, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“.	m <sup>2</sup>	82.20			

6	<p>Malterisanje zidova produžnim malterom u dva sloja na mestima gde je ušlicovana drvena podkonstrukcija. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, „jedinicom“, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“.</p>	m <sup>2</sup>	411.00		
7	<p>Lečenje fleka na zidovima i plafonima, bojama na bazi akrilata. Površine sa flekama ostrugati, oprati i gletovati. Bojiti bojama na bazi akrilata više puta. Obračun po m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	35.00		
8	<p>Bojenje zidova uljanom bojom, sa lakiranjem, sa kojih je skinuta uljana boja. Oštećenja i pukotine brusiti, kitovati i natopiti firnisom. Predkitovati, kitovati, prevući uljanim kitom, brusiti i nadkitovati. Bojiti uljanom bojom prvi i drugi put. Nadkitovati i lakirati. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	411.00		

9	Gletovanje zidova i plafona emulzionim kitom tamo gde je potrebno. Sve površine obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Obračun po m2	m <sup>2</sup>	600.00			
10	Bojenje gletovanih zidova i plafona, bojama po izboru projektanta. Bojiti disperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja po izboru investitora. Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	962.50			

REKAPITULACIJA		Ukupno bez pdv	Ukupno sa pdv
I	Podopolagački radovi		
II	Molerski radovi		
UKUPNO			
PDV:			

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ 09/2014**